

ОБРАЗЕЦ № 7
„Ценово предложение”

ДО

Радослав Асенов

КМЕТ на Община Годеч

гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1

„СТРЕЗА“ ЕООД, регистрирано в Агенция по вписванията, Търговски регистър, представлявано от Янко Стоянов Шумков в качеството на управител с ЕИК 131223059, регистрирано в гр.София, с данни по регистрацията: гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“ № 134, ет.3, регистрация по ДДС: BG 131223059, със седалище гр.София и адрес на управление: гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“ № 134, ет.3, адрес за кореспонденция: гр.София, бул.“Ал.Стамболийски“ № 134, ет.3, телефон за контакт 024484117, електронна поща: streza_cood@abv.bg

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на горепосочената обществена поръчка.

1. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА Е:

224 836,65 лв.¹ (двеста двадесет и четири хиляди осемстотин тридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) без ДДС

и

269 803,98 лв.² (двеста шестдесет и девет хиляди осемстотин и три лева и деветдесет и осем стотинки) с ДДС.

¹Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

²Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

заличава се, съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП

1.1. Цена за изпълнение на строителните и монтажните работи предмет на поръчката:

218 288,01 лв.³ (двеста и осемнадесет хиляди двеста осемдесет и осем лева и една стотинка) без ДДС и **261 945,61 лв.**⁴ (двеста шестдесет и една хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и шестдесет и една стотинки) с ДДС;

1.2. Цена за непредвидени разходи:

6 548,64 лв. (шест хиляди петстотин четиридесет и осем лева и шестдесет и четири стотинки) без ДДС и **7 858,37 лв.** (седем хиляди осемстотин петдесет и осем лева и тридесет и седем стотинки) с ДДС.

2. ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- a) включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.
 - b) е окончателна и не подлежи на увеличение, освен в случаите от чл. 116 от Закона за обществени поръчки ;
3. Плащането на **ЦЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА** се извършва при условията и по реда на проекта на договора.
4. За видовете СМР и дейности, за които няма предложени единични цени, единичната цена се образува на база елементи на ценообразуване, предложени в офертата, както следва:
- часова ставка за възнаграждение на общи работници – **7,00 лв./час**
 - часова ставка за възнаграждение на специализирани работници – **9,00 лв./час**
 - допълнителни разходи върху труд - **100 %**
 - допълнителни разходи върху механизация - **20 %**
 - доставно - складови разходи - **20 %**
 - печалба - **10 %**
5. Запознати сме с условието на процедурата, че участник, който предложи цена с **20 % по-ниска** от средната цена на останалите оферти, ще трябва да докаже как е постигнал тази цена съгласно **чл. 72 от ЗОП**.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Към настоящата ценова оферта прилагам:

1. Количествено-стойностна сметка.
2. Анализ по ресурси на единичните цени на СМР, включени в КСС.

[16.04.2019г.]

Декларатор

заличава се, съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП

[Я

п]

³Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

⁴Цената се изписва с цифри и с думи. При разлика комисията ще оценява цената, посочена с думи.

приложение към ценово предложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГОДЕЧ

Количествено - стойностна сметка
Етап I ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35

№ по ред	Описание на СМР	Ед мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Разчистване площите в рамките на обхвата на строежа, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м ²	70,0	25,00	1 750,00
2	Изкоп за локални ремонти, тротоари и подпорни стени, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³	324,2	12,01	3 893,64
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м ³	60,4	59,99	3 624,60
4	Фрезование (за крѳпки) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м ³	15,2	59,99	911,85
5	Премахване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	950,0	5,39	5 120,50
6	Премахване на тротоари превоз материалите на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м ²	996,0	5,39	5 368,44
Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ					20 669,03
Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 31.5 осн. 50/70 Ао, асфалтова смес за основи, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	46,2	111,99	5 170,58

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

2	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 16 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т	420,8	134,00	56 380,67
3	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²	2 940,0	13,50	39 690,00
4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. - локални ремонти	м ²	320,0	0,81	259,20
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. Преди биндерен пласт	м ²	2 940,0	0,81	2 381,40
6	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. Преди плътна смес	м ²	2 940,0	0,81	2 381,40

Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

106 263,25

Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ

1	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м ³	161,5	28,79	4 649,59
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м	950,0	27,01	25 659,50
3	Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи или павета, включително всички свързани с това разходи.	м ²	1 621,0	33,99	55 097,79
4	Доставка и полагане на подложен пясък, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м ³	81,1	32,03	2 596,03

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

5	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително доставка на нов самонивелиращ се капак, кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	4,0	350,00	1 400,00
6	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	3,0	100,01	300,03
7	Изграждане на нови дъждооттоци, включително основа, решетка клас С250, тръба Ф400, тръба Ф200 до 6м, включване към съществуваща РШ, кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.	3,0	330,07	990,21
8	Корекция нивото на съществуващи тротоарни и улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.	18,0	36,81	662,58

Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ

91 355,73

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ	20 669,03
Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ	106 263,25
Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ	91 355,73

СУМА	218 288,01
Непредвидени разходи 3%	6 548,64
СУМА с НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	224 836,65
ДДС 20%	44 967,33
ОБЩО	269 803,98

Управ

заличава се, съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП

Сметка 1 ЗЕМНИ РАБОТИ

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
1	Разчистване площите в рамките на обхвата на строежа, включващо изсичане на дървета, клони и храсти, окосяване на тревата и отстраняване на всички отпадъци както и свързаните с това разходи съгласно инструкциите на Надзора	м ²				
Анализ						
СЕК 01.004	МАТЕРИАЛИ:					
8101103100	Помощни материали	бр	1,000	10,99	1,00	10,99
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						10,99
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,682	7,00	1,00	4,77
			0,68			4,77
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)		20%			2,20
	Доп.р.механизация (%)		20%			0,00
	Доп.р-ди труд (%)		100%			4,77
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					15,76
	Общо допълнителни р-ди					6,97
	Начисления (%) (печалба)		10%			2,27
	Обща цена :					25,00

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

№ според номенклату рата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
2	Изкоп за локални ремонти, тротоари и подпорни стени, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³				
Анализ						
8101106222	МАТЕРИАЛИ:					
	Помищни материали				1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,779	7,00	1,00	5,46
			0,78			5,46
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				0,00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				5,46
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					5,46
	Общо допълнителни р-ди					5,46
	Начисления (%) (печалба)	10%				1,09
	Обща цена :					12,01

№ според номенклату рата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
--	--------------	-----------	----------------	------------------------	-------	---------------------

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м ³				
Анализ						
8103132410	МАТЕРИАЛИ:					
	Помищни материали	бр	1,000	44,55	1,00	44,55
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						44,55
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,078	7,00	1,00	0,54
			0,08			0,54
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				8,91
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,54
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					45,09
	Общо допълнителни р-ди					9,45
	Начисления (%) (печалба)	10%				5,45
	Обща цена :					59,99

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
---	--------------	-----------	----------------	------------------------	-------	---------------------

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

4	Фрезование (за крѝпки) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м ³				
Анализ						
8103132410	МАТЕРИАЛИ:					
	Помищни материали	бр	1,000	44,55	1,00	44,55
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						44,55
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Iст.	ч.ч.	0,078	7,00	1,00	0,54
			0,08			0,54
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				8,91
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,54
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					45,09
	Общо допълнителни р-ди					9,45
	Начисления (%) (печалба)	10%				5,45
	Обща цена :					59,99

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
5	Премахване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м				
Анализ						
СЕК 26.823	МАТЕРИАЛИ:					
	Помищни материали	бр	1,000	0,47		

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,47
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пост.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Изт.	ч.ч.	0,310	7,00	1,00	2,17
			0,31			2,17
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				0,09
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				2,17
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					2,64
	Общо допълнителни р-ди					2,26
	Начисления (%) (печалба)	10%				0,49
	Обща цена :					5,39

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
6						
Анализ						
СЕК 49.034	МАТЕРИАЛИ:					
	Помощни материали	бр.	1,000	1,05	1,00	1,05
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						1,05
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пост.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Изт.	ч.ч.	0,260	7,00	1,00	1,82
			0,26			1,82
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

	Дост. скл. р-ди(%)	20%				0,21
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				1,82
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					2,87
	Общо допълнителни р-ди					2,03
	Начисления (%) (печалба)	10%				0,49
	Обща цена :					5,39

Сметка 2 АСФАЛТОВИ РАБОТИ

№ според номенклатура рата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
1	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 31.5 осн. 50/70 Ао, асфалтова смес за основи, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т				
Анализ						
СЕК 26.103	МАТЕРИАЛИ:					
	асфалтобетон	т	1,000	78,16	1,00	78,16
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						78,16
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Валяк статичен	мсм	0,02200	115,00	1,00	2,53
	Валяк вибрационен	мсм	0,01100	115,00	1,00	1,27
	Валяк пневматичен	мсм	0,01100	115,00	1,00	1,27
						5,07
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,100	9,00	1,00	0,90
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,010	7,00	1,00	0,07
			0,11			0,97
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				15,63
	Доп.р.механизация (%)	20%				1,01
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,97
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					84,20
	Общо допълнителни р-ди					17,61
	Начисления (%) (печалба)	10%				10,18
	Обща цена :					111,99

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

№ според номенклатура рата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
2	Доставка и полагане на асфалтобетон АС 16 бин. 50/70, асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/, на пластове с различна дебелина и ширина, съгласно ТС	т				
Анализ						
СЕК 26.103	МАТЕРИАЛИ:					
	асфалтобетон	т	1,000	100,13	1,00	100,13
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						100,13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Валяк статичен	мсм	0,02200	115,00	1,00	2,53
	Валяк вибрационен	мсм	0,01100	115,00	1,00	1,27
	Валяк пневматичен	мсм	0,01100	115,00	1,00	1,27
						5,07
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,100	9,00	1,00	0,90
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,010	7,00	1,00	0,07
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				20,03
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,25
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,07
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					101,47
	Общо допълнителни р-ди					20,35
	Начисления (%) (печалба)	10%				12,18
	Обща цена :					134,00

№ според номенклатура рата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

3	Доставка и полагане на асфалтобетон за износващ пласт на покритието АС 12,5 изн. 50/70 А за леко и средно движение плътен с дебелина след уплътняването 4см, съгласно изискванията на ТС с повърхностно активно вещество подобряващо адхезията на битума	м ²				
Анализ						
СЕК 26.103 МАТЕРИАЛИ:						
	асфалтобетон	т	0,030	115,00	1,00	3,45
	битум	кг.	0,210	0,92	1,00	0,19
	помощни материали	бр	1,000	5,20	1,00	5,20
					1,00	0,00
						8,84
МЕХАНИЗАЦИЯ :						
	Валяк статичен	мсм	0,02200	115,00	1,00	2,53
	Валяк вибрационен	мсм	0,01100	115,00	1,00	1,27
	Валяк пневматичен	мсм	0,01100	115,00	1,00	1,27
						5,07
ТРУД :						
	РАБОТНИК Пет.	ч.ч.	0,580	9,00	0,03	0,13
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,424	7,00	0,03	0,07
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:						
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				1,77
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,25
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,07
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					10,18
	Общо допълнителни р-ди					2,09
	Начисления (%) (печалба)	10%				1,23
	Обща цена :					13,50

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
4	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. - локални ремонти	м ²				
Анализ						

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ПРИРАВНЕ Н	МАТЕРИАЛИ:					
СЕК 26.176	Бутум за разлив	кг	0,300	0,92	1,00	0,28
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пост.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Изт.	ч.ч.	0,028	7,00	1,00	0,20
			0,03			0,20
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				0,06
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,20
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					0,48
	Общо допълнителни р-ди					0,26
	Начисления (%) (печалба)	10%				0,07
	Обща цена :					0,81

№ според номенклату рата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
5	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. Преди биндерен пласт	м ²				
Анализ						
ПРИРАВНЕ Н	МАТЕРИАЛИ:					
СЕК 26.176	Бутум за разлив	кг	0,300	0,92	1,00	0,28
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00

заличава се, съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП

					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пет.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,028	7,00	1,00	0,20
			0,03			0,20
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				0,06
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,20
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					0,48
	Общо допълнителни р-ди					0,26
	Начисления (%) (печалба)	10%				0,07
	Обща цена :					0,81

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
6	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно изискванията на ТС. Преди пълтна смес	м ²				
Анализ						
ПРИРАВНЕНИЕ	МАТЕРИАЛИ:					
СЕК 26.176	Бутум за разлив	кг	0,300	0,92	1,00	0,28
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,28
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пет.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,028	7,00	1,00	0,20
			0,03			0,20
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				0,06
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,20
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					0,48
	Общо допълнителни р-ди					0,26
	Начисления (%) (печалба)	10%				0,07
	Обща цена :					0,81

Сметка 3 ПЪТНИ РАБОТИ

№ според номенклатура (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
I	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с Надзора	м ³				
Анализ						
СЕК 26.051	МАТЕРИАЛИ:					
	зърнести материали необработени със свързващо вещество	м3	1,250	15,69	1,00	19,61
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						19,61
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
	Валяк статичен	мсм	0,01780	115,00	1,00	2,05
					1,00	0,00
						2,05
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,013	7,00	1,00	0,09
			0,01			0,09
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				3,92
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,41
	Доп.р-ди труд (%)	100%				0,09
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					21,75
	Общо допълнителни р-ди					4,42
	Начисления (%) (печалба)	10%				2,62
	Обща цена :					28,79

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15/25, в съответствие с изискванията на раздел 7300 на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м				
Анализ						
СЕК 26.155	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетонови бордюри с размер 15/25	м	1,000	12,58	1,00	12,58
	Бетон Б15	м3	0,034	80,00	1,00	2,68
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						15,26
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пост.	ч.ч.	0,210	9,00	1,00	1,89
	РАБОТНИК Изт.	ч.ч.	0,176	7,00	1,00	1,23
			0,39			3,12
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				3,05
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				3,12
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					18,38
	Общо допълнителни р-ди					6,17
	Начисления (%) (печалба)	10%				2,46
	Обща цена :					27,01

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

3	Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи или павеа, включително всички свързани с това разходи.	м ²				
Анализ						
СЕК 26.423	МАТЕРИАЛИ:					
	Бетонови плочи	м2	1,050	12,50	1,00	13,13
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						13,13
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,500	9,00	1,00	4,50
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,439	7,00	1,00	3,07
			0,94			7,57
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				2,63
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				7,57
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					20,70
	Общо допълнителни р-ди					10,20
	Начисления (%) (печалба)	10%				3,09
	Обща цена :					33,99

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
4	Доставка и полагане на подложен пясък, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, включително всички свързани с това разходи.	м ³				
Анализ						
8243012000	МАТЕРИАЛИ:					
	подложен пясък	м ³	1,050	12,00	1,00	12,60
					1,00	0,00
					1,00	0,00

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

					1,00	0,00
						12,60
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.		9,00	1,00	0,00
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	1,000	7,00	1,00	7,00
			1,00			7,00
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				2,52
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				7,00
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					19,60
	Общо допълнителни р-ди					9,52
	Начисления (%) (печалба)	10%				2,91
	Обща цена :					32,03

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
5	Корекция нивото на съществуващи ревизионни шахти, включително доставка на нов самонивелиращ се капак, кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.				
Анализ						
ПРИРАВНЕНИЕ	МАТЕРИАЛИ:					
СЕК 05.611	Необходими материали	бр.	1,000	225,52	1,00	225,52
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						225,52
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	3,100			5,58

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

	РАБОТНИК Іст.	ч.ч.	13,000	7,00	0,20	18,20
			16,10			23,78
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				45,10
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				23,78
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					
						249,30
	Общо допълнителни р-ди					
						68,88
	Начисления (%) (печалба)					
		10%				31,82
	Обща цена :					
						350,00

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
6	Корекция нивото на съществуващи дъждооттоци, включително кофраж и почистване на вертикална и хоризонтална тръба, както и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.				
Анализ						
ПРИРАВНЕНИЕ	МАТЕРИАЛИ:					
СЕК 05.611	Необходими материали	бр.	1,000	55,95	1,00	55,95
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						55,95
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Іст.	ч.ч.	3,100	9,00	0,10	2,79
	РАБОТНИК Іст.	ч.ч.	13,000	7,00	0,10	9,10
			16,10			11,89
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				11,19
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				11,89

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					67,84
	Общо допълнителни р-ди					23,08
	Начисления (%) (печалба)	10%				9,09
	Обща цена :					100,01

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
7	Изграждане на нови дъждооттоци, включително основа, решетка клас С250, тръба Ф400, тръба Ф200 до 6м, включване към съществуваща РЩ, кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи.	бр.				
ПРИРАВНЕНИЕ	МАТЕРИАЛИ:					
СЕК 05.611	Изграждане на нови дъждооттоци	бр.	1,000	150,00	1,00	150,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						150,00
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пет.	ч.ч.	3,100	9,00	1,00	27,90
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	4,590	7,00	1,00	32,13
			7,69			60,03
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				30,00
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				60,03
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					210,03
	Общо допълнителни р-ди					90,03
	Начисления (%) (печалба)	10%				30,01
	Обща цена :					330,07

заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

№ според номенклатурата (по УСН, ТНС или СЕК)	Наименование	Ед. мярка	Разходни норми	Ед.цена /лева без ДДС/	Коеф.	Сума /лева без ДДС/
8	Корекция нивото на съществуващи тротоарни и улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителна гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.				
Анализ						
СЕК 22.593	МАТЕРИАЛИ:					
	Необходими материали	бр.	1,000	19,88	1,00	19,88
					1,00	0,00
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						19,88
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
					1,00	0,00
					1,00	0,00
						0,00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК Пст.	ч.ч.	0,300	9,00	1,00	2,70
	РАБОТНИК Ист.	ч.ч.	0,300	7,00	1,00	2,10
			0,60			4,80
	ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:					
	Дост. скл. р-ди(%)	20%				3,98
	Доп.р.механизация (%)	20%				0,00
	Доп.р-ди труд (%)	100%				4,80
	Всичко преки (материали, механизация и труд, без допълнителни)					24,68
	Общо допълнителни р-ди					8,78
	Начисления (%) (печалба)	10%				3,35
	Обща цена :					36,81

Управител
/Янн

заличава се, съгласно
чл.36а, ал.3 от ЗОП