



25.V.1956

ОБЩИНА ГОДЕЧ

2240 гр.Годеч, пл. "Свобода" №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
e-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg

изх. № 08.00-1091/23.10 2019 г.

ДО УЧАСТНИЦИТЕ

в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”

Относно: *разяснения по документацията за участие на обществена поръчка с предмет: Изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч”*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси относно документацията за участие на горе цитираната обществена поръчка, на основание чл.180, ал.1 от ЗОП даваме следните разяснения:

Въпрос №1:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Изкоп за локални ремонти, тротоари и подпорни стени, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС	м 3
---	-----

Моля възложителя да уточни значението на „Изкоп за подпорни стени”, къде ще бъдат изградени същите, както и да предостави чертеж за тях.

Отговор: Текста на позицията е описателен. Видовете изкопи са посочени в подробните количествени сметки. В настоящия проект има изкоп за локални ремонти; за тротоарни настилки, за бетонови настилки и за настилки от бетонови унипавета с $d=6\text{см}$. Подпорни стени не са предвидени.

Въпрос №2:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), цитираната по-горе обществена поръчка, в участък по ул. Република е предвидена позиция:

Изграждане на нов линеен отток, включително основа, решетка клас С250, тръба ф400, тръба ф200 до 6м, включване към съществуваща РШ, кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи	м
---	---

Моля Възложителя да представи чертеж/схема на цитирания линеен отток.

Отговор: Изпълнителят може да предложи изпълнение на сглобяем или монолитен линеен отток, по собствена преценка, което съответно да бъде отразено в графика за изпълнение. Избраният начин на изпълнение трябва да гарантира предвидения клас на натоварване. Стойността на всички фасонни части, крайни или преходни елементи, основата на решетката (ако има), решетката, както и тръба за връзка към съществуваща шахта (с дължина до 6м) и т.н. – така, както е описано в текста на позицията, трябва да бъде включена в предложената цена.

Въпрос №3:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Изграждане на нови дъждооточи, включително основа, решетка клас С250, тръба ф400, тръба ф200 до 6м, включване към съществуваща РШ, кофраж и всички необходими материали и всички свързани с това разходи	бр.
--	-----

В техническата спецификация е дадено следното пояснение: „Изграждането на нови улични оттоци трябва да отговарят на следните изисквания: Точков дъждовен отток със система за разпределение на натоварването... водоплътно тяло от РР (полипропилен) с утаителна част...”

Моля Възложителя да уточни какъв тип са оттоците-бетонени тръби ф 400 или полипропиленови тръби.

В случай, че Възложителят е предвидил бетонени тръби ф400, моля да бъде пояснен и вида на уличните оттоци- едноставни или двуставни оттоци, както и да предостави чертеж или схема на уличен отток.

Моля Възложителя да уточни необходимо ли е изпълнителя да предвиди изкоп и обратна засипка около оттока за цитираната позиция.

Отговор: Новите улични оттоци трябва да отговарят на техническата спецификация - водоплътно тяло от РР(полипропилен). Стойността на всички съпътстващи работи трябва да бъде включена в цената по позицията, вкл. изкопа и обратната засипка с одобрен материал.

Въпрос №4:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонени плочи или павета, включително всички свързани с това разходи.	м2
--	----

Моля възложителя да уточни какво да бъде предвидено в офертата – бетонени плочи или бетонени унипавета, както и техния вид.

Отговор: Бетонени унипавета с d=6см.

Въпрос №5:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Изместване на съществуващ ст. бетонов стълб за улично осветление, вкл. изкоп, бетон за фундамент, доставка и изправяне на нов (по преценка на Възложителя) и всички свързани с това разходи.	бр.
--	-----

Моля Възложителя да уточни вида и височината на новия стълб за улично осветление, на какво разстояние ще се премести и дали е необходимо да се предвиди и преместване на ел. кабели.

Моля Възложителя да предостави чертеж/схема /електро част/ за изместването на този стълб.

Отговор: Новият стълб трябва да бъде стоманобетонов, с параметрите на съществуващия. Измества се зад бордюрната линия на 2м от сегашното си положение. Не се предвижда преместване на ел. кабели. Съществуващите кабели не са действащи.

Въпрос №6:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Корекция на нивото на съществуващи тротоарни и улични спирателни кранове, включително подмяна на охранителната гарнитура и всички свързани с това разходи.	бр.
--	-----

Моля Възложителя да уточни какво да се разбира под „Подмяна на охранителна гарнитура“

Отговор: Стержена на спирателния кран е защитен с тръба, която завършва с конусовиден метален елемент – охранителна гарнитура. Корекцията на нивото става чрез промяна нивото на защитния елемент. Проекта предвижда подмяната им.

Въпрос №7:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Изпълнение на основни пластове от зърнести материали необработени със свързващо вещество, съгласно ТС с гранични условия (зърнометрия) съгласувани с надзора	м3
--	----

В техническата спецификация е дадено следното пояснение: „Допустимата дебелина на зърнести минерални материали, не обработени със свързващо вещество, в зависимост от размера на зърната и вида на уплатнителните машини може да бъде от 8см до 15см.

Моля Възложителя да потвърди, че за тази позиция може да се използва трошен камък фракция 0-40 или 0-63, които се използват в пътното строителство.

Отговор: ДА.

Въпрос №8:

В техническата спецификация, т. II „Описание на видовете работи предмет на договора” е дадено „Основните видове работи за изпълнението ...са.... Почистване на района, както и изграждане на достъпна среда за хора с увреждания”.

Моля Възложителя да уточни дали в позиция „Направа на тротоар или възстановяване на съществуващ тротоар с нови бетонови плочи или павеа, включително всички свързани с това разходи”, част от плочите трябва да са тактилни.

Отговор: Да, съгласно Наредба №4/2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Въпрос №9:

В приложената към документацията за участие количествено-стойностна сметка (КС), за цитираната по- горе обществена поръчка, е предвидена позиция:

Изкоп за локални ремонти, тротоари и подпорни стени, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му съгласно изискванията на ТС.	м ³
Премахване на бетонови бордюри и бетонови водещи ивици и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта	м
Фрезозане (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му, съгласно проекта.	м ²
Премахване на тротоари превоз материалите на депо, включително всички разходи, съгласно проекта	м ²

Моля Възложителя да укаже на какво разстояние се намират депа за земни маси, фрезозан материал и строителни отпадъци и дали има такса за депониране.

Отговор: Изпълнителят да се съобрази с Проекта за управление на строителните отпадъци (СО) и предвидените начини за оползотворяване (обезвреждане). Изпълнителят трябва да извърши рециклиране и подготовка за повторна употреба на СО на площадката (в този случай лицето е задължено да притежава и разрешение за дейности с отпадъци R5 или R10) и/или да предаде рециклируемите отпадъци на лица притежаващи разрешение за рециклиране. Изборът на такова лице (лица) е ангажимент на изпълнителя. Транспортното разстояние и таксите за приемане и преработка на СО са в зависимост от този избор.

Изкопаните земни маси не се третират като СО и се транспортират на указани от Възложителя места.

Въпрос №10

Съгласно Техническата спецификация част VII.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, т. 1.2 „Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и декларация за експлоатационните характеристики на строителния продукт с указания за прилагане на български език,

съставени от производителя или от неговия упълномощен представител, подписана и подпечатана от производителя или негов представител". В раздел V „Техническо предложение“ е дадено : „Ако участник не е изготвил технически характеристики на материалите, като вместо тях е представил само декларации за съответствие, сертификати за качество и други подобни или е посочил само европейски или национален стандарт, ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка”.

Моля Възложителя да уточни, необходимо ли е на фаза оферта да бъдат представяни сертификати за материалите или само трябва да бъдат описани.

Отговор: При подаването на офертата участниците не представят сертификати за материалите, а описват само техните характеристики по начин, указан в документацията за възлагане на обществената поръчка.

Въпрос №11:

В раздел V „Техническо предложение“ е дадено, че: „В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по позиции по Количествена сметка и по дни и график на техническото оборудване и механизация по позиции по количествена сметка и по дни”.

Моля Възложителят да уточни дали става въпрос за диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Моля Възложителят да уточни дали под „Работна ръка“ да се разбира само работниците и монтажниците тръби на обекта или и машинистите на ПСМ и шофьорите.

Отговор: Първи подвъпрос: Да, участниците могат да представят диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Втори подвъпрос: Въпросът не е достатъчно ясно зададен, тъй като в него е допусната стилистична грешка. По тази причина ако отговорът ни е непълен или неясен, моля участникът да зададе уточняващ въпрос. По същество: В Графикът /диаграмата/ на работната ръка не се включват машинистите на ПСМ, шофьорите, ръководните експерти, в това число технически ръководители. В графикът се включват бригадирите или ескв., на работни бригади /звена/, строителните работници, общите работници и друг персонал, който пряко е ангажиран с изпълнението на СМР на обекта.

Заличава се, съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП

ВЪЗЛОЖ
Надя Сот
ВрИД Км